



Коммерческое Предложение

Аттракцион Катальная гора «Дикий поезд 12»

СТОИМОСТЬ (FCA, MOSCOW) – \$750 000



с 1988г





Катальная гора «Дикий поезд 12»





Технические данные (ориентировочно)

Габариты

Высота подъема тележки, м	12
Длина трассы, м	230
Размер площадки для установки аттракциона, м	43 x 18
Способ установки	бесфундаментный
Количество пассажиров в гондоле, чел	4
Количество тележек	5

Динамические характеристики

Производительность, чел/час	600
Время катания, сек	90
Время посадки-высадки, сек	60
Избыточное вертикальное ускорение, g	4

Электрооборудование

Средняя потребляемая электрическая мощность приводом(-ами) аттракциона при работе с полной нагрузкой, кВт/час	75
Средняя потребляемая электрическая мощность иллюминацией аттракциона, кВт/час	18
Требования к источнику питания аттракциона, В/Ф/Гц/А+N+PE	380/3/50/100+N+PE

Ограничения при эксплуатации

Температура, С	+5... +45
Влажность, не более, %	96
Ветер, не более, м/сек	15



Стандарты

- ISO –9001, ГОСТ 33807.
- Производство сертифицировано ISO 9001.
- Устойчивость к ураганам – по местным нормам,
- Землетрясения – по местным нормам,
- Сварка – в соответствии с EN 729,
- Электробезопасность – по EN 60204.41 ,
- Расчетный ресурс – не менее 35000 часов,
- Эксплуатационная документация – EN 13814, ГОСТ 33807.

Базовый комплект поставки

1. Руководство по эксплуатации и обслуживанию всех элементов аттракциона.
2. Главные опоры с путями,
3. Наземный каркас,
4. Гондола с пассажирскими местами (оборудованными устройствами фиксации пассажира) и декоративными пластиковыми панелями,
5. Посадочная платформа,
6. Привод с электродвигателями,
7. Шкаф управления,
8. Базовая иллюминация,
9. Пульт оператора, комплект кабелей,
10. Ограждение посадочной платформы,
11. Покрытие – дробеструйная обработка, 2 слоя грунта и краски.
12. Приезд супервайзеров для руководства монтажом аттракциона и обучения персонала (без стоимости проезда, проживания и питания).
13. Комплект запасных частей.
14. Сертификация

Услуги

- Монтаж на площадке Покупателя бригадой Продавца - по запросу – 10%.



Стоимость аттракциона

СТОИМОСТЬ (FCA, MOSCOW) – \$750 000

Стандартные условия платежей

1. 35% предоплата от общей стоимости контракта не позднее 10 дней от даты подписания Контракта.
2. 15% - ежемесячно, либо поэтапно пропорционально отгружаемым контейнерам или трейлерам.
3. 5% оплачивается по готовности аттракциона к эксплуатации, но до подписания акта передачи в собственность и допуска к эксплуатации.

В объем поставки не входит:

1. Получение разрешений на установку и монтаж аттракциона.
2. Подготовка площадки под установку аттракциона,
3. Прокладка силового кабеля аттракциона.
4. Аренда техники, оборудования, проезд и проживание персонала.
5. Устройство заземления и молниезащиты.

Гарантии

- Гарантии на металлические конструкции – 10 лет (при условии обеспечения стабильности основания (опор) аттракциона).
- Гарантии на заменяемые части – в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- Гарантии на окрашенные поверхности – 5 лет (при условии регулярного восстановления покрытия на поврежденных местах).
- Расчетный ресурс службы основных конструкций аттракциона – не менее 35 000 часов (при условии правильного технического обслуживания и своевременного ремонта и замены изнашиваемых частей аттракциона).



СРОКИ

Изготовление аттракциона

9 месяцев

Монтаж

20 рабочих смен

количество контейнеров (40ft., open-top) для перевозки – 9 шт



Группа компаний МИР

Тел. +7 903 790 28 72

E-mail: sales@pax.ru

WWW.PAX.RU